

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS OFERTOWY					
Wartość: 23113.95					
Plik w formacie ATHENASOFT					
Wartość: 100187.44					
Plik w formacie ATHENASOFT					
Wartość: 92168.38					
Plik w formacie ATHENASOFT					
Wartość: 54873.93					
Plik w formacie ATHENASOFT					
Wartość: 122458.					
Wartość: 134146.37					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.0054	ha ha	0.005	0.005
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 29	m m	29.000	29.000
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 0.3	m ³ m ³	0.300	0.300
4	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej (kostka do odzysku) 4	m ² m ²	4.000	4.000
5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 4.3+4.2	m m	8.500	8.500
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.3	m ³ m ³	0.300	0.300
7	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej-krawężniki z odzysku 8.5	m m	8.500	8.500
8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 56	m ² m ²	56.000	56.000
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 56	m ² m ²	56.000	56.000
10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 56	m ² m ²	56.000	56.000
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 56	m ² m ²	56.000	56.000
12	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 56	m ² m ²	56.000	56.000
				RAZEM	56.000